



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANFRANCISCO DE MACORIS

22 de Octubre del 2025

A: **Lic. Antonio Díaz Paulino.**
Alcalde Municipal.-

De: **Ing. Denny Zabala Barriento.**
Encargado de Obras públicas Municipal.-

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas para el presupuesto Participativo municipal **2026**

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año **2026**, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita a **Treinta y Siete (37) propuestas de proyectos visitadas** por el equipo de ingenieros asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que **Treinta y Siete (37) propuestas de proyectos evaluadas de manera positiva**, proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Dentro de esas Obras hay **Nueve (09) Proyectos** que se realizarán de Manera Administrativa.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,



Ing. Denny Zabala Barriento
Encargado de Obras públicas Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
PRESUPUESTO



OBRA: CONSTRUCCION DE 700 MT2 DE ACERAS Y 700 MI DE CONTENES
DIRECCION: EN EL SECTOR MAMA TINGO SEGUNDA ETAPA DE VISTA AL VALLE (FP)
SECTOR: Mama Tingo 2da Etapa FECHA: 25/09/2025

PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Limpieza con Maquinaria	HR	12	3600	43,200.00
Bote de Material	MT3	56.97	629.17	35,843.81
Estudio Topográfico	PA	1	50000	50,000.00
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 129,043.81
CONTENES Y ACERAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Excavación	MT3	253.76	570.7	144,820.83
Bote de Material	MT3	355.25	629.17	223,512.64
Relleno Compactado	MT3	301.16	1760.37	530,153.03
Preparación de Aceras	MT²	700	62	43,400.00
Preparación de Contenes	MT²	315.25	62	19,545.50
Aceras Frotada y Violinada	MT3	70	12633.37	884,335.90
Contenes	MT3	70	13894.42	972,609.40
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 2,818,377.30
MISCELANEOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Letreros Identificación de Obras	UD	1	7000	7,000.00
Limpieza Final	PA	1	20000	20,000.00
Pago Contrato Notario	UD	1	30000	30,000.00
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 57,000.00
SUBTOTAL:				RD\$ 3,004,421.12
GASTOS INDIRECTOS:				
DIRECCION TECNICA Y RESP.		10%		300,442.11
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%		90,132.63
GASTOS DE TRANSPORTE		3%		90,132.63
FONDO DE PENSION Y JUBILACIONES		1%		30,044.21
DISEÑO ARQUITECTONICO		0%		0.00
SEGURO Y FIANZAS		4.5%		135,198.95
CODIA		0.1%		3,004.42
SUPERVISION		0%		0.00
IMPREVISTO		0%		0.00
TOTAL:				RD\$ 3,653,376.00

Ing. Michelle Salazar F.

COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
PRESUPUESTO



OBRA: CONSTRUCCION DE 800 MT2 DE ACERAS Y 800 MI DE CONTENES
DIRECCION: EN EL SECTOR DE MANHATHAN DE VISTA AL VALLE (PP)
SECTOR: Vista Nueva FECHA: 24/09/2025

PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Limpieza con Maquinaria	HR	8	3600	28,800.00
Bote de Material	MT3	50	629.17	31,458.50
Estudio Topográfico	PA	1	50000	50,000.00
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 110,258.50
CONTENES Y ACERAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Excavación	MT3	280.01	570.71	159,804.51
Bote de Material	MT3	400	629.17	251,668.00
Relleno Compactado	MT3	296.27	1760.37	521,544.82
Preparación de Aceras	MT²	800	62	49,600.00
Preparación de Contenes	MT²	360.88	62	22,374.56
Aceras Frotada y Violinada	MT3	80	12633.37	1,010,669.60
Contenes	MT3	80	13894.42	1,111,553.60
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 3,127,215.09
MISCELANEOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Letreros Identificación de Obras	UD	1	7000	7,000.00
Limpieza Final	PA	1	15000	15,000.00
Pago Contrato Notario	UD	1	30000	30,000.00
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 52,000.00
SUBTOTAL:				RD\$ 3,289,473.59
GASTOS INDIRECTOS:				
DIRECCION TECNICA Y RESP.		10%		328,947.36
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%		98,684.21
GASTOS DE TRANSPORTE		3%		98,684.21
FONDO DE PENSION Y JUBILACIONES		1%		32,894.74
DISEÑO ARQUITECTONICO		0%		0.00
SEGURO Y FIANZAS		4.5%		148,026.31
CODIA		0.1%		3,289.47
SUPERVISION		0%		0.00
IMPREVISTO		0%		0.00
TOTAL:				RD\$ 4,000,000.00

Ing. Michelle Salazar F.

COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE 92.60 MI DE CAJON TAPADO PARA DRAHAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLAS
EN SECTOR SANTA LUISA, SAN FRANCISCO MACORIS

Secto SANTA LUISA

Fecha: 11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDA	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Estudio Topográfico y replanteo	1.00	PA	45,000.00	45,000.00	
b)	Demolición canaleta exist. Y limpieza	1.00	pa	156,500.00	156,500.00	
						201,500.00
II	cajon					
a)	Excavación	144.46	MT ³	950.00	137,233.20	
b)	Bote de Material, f=1.25	180.58	MT ³	400.00	72,230.00	
c)	Relleno Compactado fondo, s=2%	12.04	MT ³	850.00	10,232.30	
d)	H.A. losa fondo ϕ 3/8" a 20 cm AD	12.04	MT ³	19,500.00	234,741.00	
e)	block 6", 5 líneas, 2 lados	203.72	MT ²	1,400.00	285,208.00	
f)	H.A. losa sup. ϕ 3/8" a 20 cm AD	11.11	MT ³	19,500.00	216,684.00	
g)	pañete muros interiores	203.72	mt2	650.00	132,418.00	
						1,088,746.50
III	ALCANTARILLAS					
a)	alcantarillas de 18" clase 3	10.00	uds	4,900.00	49,000.00	
b)	cabezales	6.50	MT ³	29,500.00	191,750.00	
c)	mano obra general	1.00	pa	25,000.00	25,000.00	

					265,750.00
IV	MISCELANEOS				
a)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
b)	Limpieza Final	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
					28,500.00
					SUB-TOTAL RD\$ 1,584,496.50

GASTOS INDIRECTOS				
a)	Dirección Técnica Responsable	10.0%	0.1	158,449.65
b)	Gastos Administrativos	3.0%	0.03	47,534.90
c)	Gastos de Transporte	4.0%	0.04	63,379.86
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores	1.0%	0.01	15,844.97
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.5%	0.045	71,302.34
f)	Codía	0.1%	0.001	1,584.50
g)	Supervisión	5.0%	0.05	79,224.83
				437,321.03

TOTAL RD\$	2,021,817.53
-------------------	---------------------

Michelle Salazar Flores

Ing. Michelle Salazar Flores



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE 98.00 MI DE CAJON TAPADO PARA DRAJAJE PLUVIAL Y PASO DE ALCANTARILLAS
EN SECTOR SANTA LUISA, SAN FRANCISCO MACORIS

Secto SANTA LUISA

Fecha: 11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDA	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Estudio Topográfico y replanteo	1.00	PA	45,000.00	45,000.00	
b)	Demolición canaleta exist. Y limpieza	1.00	pa	195,000.00	195,000.00	
						240,000.00
II	cajon					
a)	Excavación	148.20	MT ³	950.00	140,790.00	
b)	Bote de Material, f=1.25	185.25	MT ³	400.00	74,100.00	
c)	Relleno Compactado fondo, s=2%	12.35	MT ³	850.00	10,497.50	
d)	H.A. losa fondo ϕ 3/8" a 20 cm AD	12.35	MT ³	19,500.00	240,825.00	
e)	block 6", 5 líneas, 2 lados	209.00	MT ²	1,400.00	292,600.00	
f)	H.A. losa sup. ϕ 3/8" a 20 cm AD	11.40	MT ³	19,500.00	222,300.00	
g)	pañete muros interiores	209.00	mt2	650.00	135,850.00	
						1,116,962.50
III	ALCANTARILLAS					
a)	alcantarillas de 18" clase 3	10.00	uds	4,900.00	49,000.00	
b)	cabezales	3.51	MT ³	29,500.00	103,545.00	
c)	mano obra general	1.00	pa	25,000.00	25,000.00	

					177,545.00
IV	MISCELANEOS				
a)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
b)	Limpieza Final	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
					28,500.00
					SUB-TOTAL RD\$ 1,563,007.50

GASTOS INDIRECTOS					
a)	Dirección Técnica Responsable	10.0%	0.1	156,300.75	
b)	Gastos Administrativos	3.0%	0.03	46,890.23	
c)	Gastos de Transporte	4.0%	0.04	62,520.30	
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores	1.0%	0.01	15,630.08	
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.5%	0.045	70,335.34	
f)	Codia	0.1%	0.001	1,563.01	
g)	Supervisión	5.0%	0.05	78,150.38	
					431,390.07

TOTAL RD\$	1,994,397.57
-------------------	---------------------


 Ing. Michelle Salazar Flores



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES Y ACCESO VEHICULAR
EN SECTOR BIJAO AFUERA, SAN FRANCISCO MACORIS

Secto BIJAO

Fecha: 11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDA	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Estudio Topográfico y replanteo	1.00	PA	60,000.00	60,000.00	
b)	Demolición rancheta y limpieza area	1.00	pa	15,000.00	15,000.00	
						75,000.00
II	movimiento de tierra					
a)	Excavación plataforma gaviones y talud	16.00	horas	3,000.00	48,000.00	
b)	Bote de Material,f=1.25	125.48	MT³	400.00	50,192.00	
c)	Compactado fondo con maco	85.50	MT2	40.00	3,420.00	
d)	H.A. losa fondo ϕ 3/8" a 20 , t= 0.10	8.55	MT3	19,500.00	166,725.00	
e)	tela geo textil	1.00	rollo	23,370.00	23,370.00	
f)	muros de gaviones	225.80	MT³	4,500.00	1,016,100.00	
						1,307,807.00
III	RELLENO COMPACTADO					
a)	entre talud y gaviones escalonados	395.82	mt3	850.00	336,447.00	

					336,447.00
IV	MISCELANEOS				
a)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
b)	Limpieza Final	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
					28,500.00
					SUB-TOTAL RD\$ 1,747,754.00

GASTOS INDIRECTOS				
a)	Dirección Técnica Responsable	10.0%	0.1	174,775.40
b)	Gastos Administrativos	3.0%	0.03	52,432.62
c)	Gastos de Transporte	4.0%	0.04	69,910.16
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores	1.0%	0.01	17,477.54
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.5%	0.045	78,648.93
f)	Codia	0.1%	0.001	1,747.75
g)	Supervisión	5.0%	0.05	87,387.70
				482,380.10

TOTAL RD\$	2,230,134.10
-------------------	---------------------


 Ing. Michelle Salazar Flores



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

TERMINACION DE CALLE DE VISTA AL VALLE MAMA TINGO ETAPA 2
CORTE, BOTE, SUB-BASE, CONTENES, ACERAS Y BASE

Long. 87.00 m Ancho Total 9.00 r Fecha: 11-09-25

No	PARTIDA	CANTIDAD	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Acondicionamiento area trabajo (vias de acceso)	1.00	PA	RD\$ 3,000.00	RD\$ 3,000.00	
b)	Reparaciones Varias	1.00	PA	RD\$ 4,500.00	RD\$ 4,500.00	
c)	Replanteo y niv. de Linea de Evacuacion (Topografia)	87.00	ML	RD\$ 150.00	RD\$ 13,050.00	
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a)	Excavacion y Bote con Equipos h = 0.40 m	438.48	MT ³	RD\$ 580.00	RD\$ 254,318.40	
b)	Sum. de Relleno clasificado para Sub-Base h = 0.40 m	391.50	MT ³	RD\$ 750.00	RD\$ 293,625.00	
c)	Nivelacion y Compactcion de Relleno de Sub-Base	391.50	MT3	RD\$ 250.00	RD\$ 97,875.00	
d)	Sum. de Relleno clasificado para Base h = 0.10 m	65.25	UD	RD\$ 1,030.00	RD\$ 67,207.50	
e)	Nivelacion y Compactcion de Relleno de Base	65.25	UD	RD\$ 250.00	RD\$ 16,312.50	
II	CONTENES Y ACERAS					
a)	Adecuacion de base para Conteny Acera	178.00	MT ³	RD\$ 125.00	RD\$ 22,250.00	
b)	Construccion de Contenes 0.50 x 0.28 m	178.00	PA	RD\$ 1,625.00	RD\$ 289,250.00	
c)	Construccion de Contenes 1.00 x 0.10 m	178.00	PA	RD\$ 1,488.00	RD\$ 264,864.00	
d)	Construccion de Imbornales	1.00	UD	RD\$ 35,000.00	RD\$ 35,000.00	
d)	Imprevisto 5%	1.00	UD			

IV CONTENES Y ACERAS						
a)	Señalización de seguridad	1.00	PA	RD\$ 4,000.00	RD\$ 4,000.00	
b)	Letrero o cartel de promotor	1.00	PA	RD\$ 15,000.00	RD\$ 15,000.00	
d)	Limpieza final y Bote	1.00	PA	RD\$ 12,000.00	RD\$ 12,000.00	

TOTAL de DIRECTOS RD\$	RD\$1,392,252.40
-------------------------------	-------------------------

GASTOS INDIRECTOS				
a)	Dirección Técnica Responsable	10%		RD\$ 139,225.24
b)	Gastos Administrativos	3%		RD\$ 41,767.57
c)	Gastos de Transporte	3%		RD\$ 41,767.57
d)	Fondo de Pension y Jubilación de los Trabajadores	1%		RD\$ 13,922.52
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.5%		RD\$ 62,651.36
f)	Codia	1%		RD\$ 13,922.52
g)	Supervisión	0%		

TOTAL de INDIRECTOS RD\$	RD\$ 313,256.79
---------------------------------	------------------------

ITBIS:	RD\$ 30,699.17
---------------	-----------------------

TOTAL	RD\$ 1,736,208.36
--------------	--------------------------





Ing. Michelle Salazar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL VISTA DEL VALLE TRAMO INICIAL en MAMA TINGO

Sect VISTA DEL VALLE (DESDE PARTE BAJA HASTA INICIO DE TRAMO 2, DETRAS DE LA ESCUELA) Long. 170.00 | Fecha: 11-09-25

No	PARTIDA	CANTIDAD	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I PRELIMINARES						
a)	Acondicionamiento area trabajo (vias de acceso)	1.00	PA	RD\$ 3,500.00	RD\$ 3,500.00	
b)	Replanteo y niv. de Linea de Evacuacion (Topografia)	170.00	ML	RD\$ 170.00	RD\$ 28,900.00	
II COLECTOR DE EVACUACION						
b)	Sum. Transp. de Tubos 24" Horm. Armado	170.00	ML	RD\$ 4,100.00	RD\$ 697,000.00	
c)	Excavacion y Bote con Equipos en Superf. Vial	455.00	MT ³	RD\$ 450.00	RD\$ 204,750.00	
d)	Sum. Y Col. de Material de Base (Telfo)	13.00	MT ³	RD\$ 1,700.00	RD\$ 22,100.00	
e)	Sum. de Mortero para Juntas (1mt3/290m)	1.20	MT ³	RD\$ 5,500.00	RD\$ 6,600.00	
f)	M.O. Colocacion de Alcantarilla de 24"	285.00	ML	RD\$ 700.00	RD\$ 199,500.00	
g)	Construcción de Registro (2.5 mts)	3.00	UD	RD\$ 42,522.00	RD\$ 127,566.00	
h)	Const, Imbornal de una Boca	3.00	UD	RD\$ 28,920.00	RD\$ 86,760.00	
j)	Relleno Reposición (Granzote Niv. Comp)	174.00	MT ³	RD\$ 950.00	RD\$ 165,300.00	
k)	Reparación	1.00	PA	RD\$ 12,000.00	RD\$ 12,000.00	
n)	Limpieza Final	1.00	PA	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00	
o)	Imprevisto 5%	1.00	UD			
p)	Elaboracion de Planos	1.00	UD			
TOTAL de DIRECTOS RD\$					RD\$1,558,976.00	

GASTOS INDIRECTOS			
a)	Dirección Técnica Responsable	10%	RD\$ 155,897.60
b)	Gastos Administrativos	3%	RD\$ 46,769.28
c)	Gastos de Transporte	3%	RD\$ 46,769.28
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores	1%	RD\$ 15,589.76
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.5%	RD\$ 70,153.92
f)	Codia	1%	RD\$ 15,589.76
g)	Supervisión	0%	

TOTAL de INDIRECTOS RD\$	RD\$ 350,769.60
---------------------------------	------------------------

ITBIS:	RD\$ 34,375.42
---------------	-----------------------

TOTAL	RD\$ 1,944,121.02
--------------	--------------------------





Ing. Michelle Salazar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

**CONSTRUCCION DE 105.90 MI DE CAJON TAPADO PARA DRAJAJE PLUVIAL Y RECONSTRUCCION BADEN
EN SECTOR VISTA LINDA, SAN FRANCISCO MACORIS**

Secto vista linda

Fecha: 11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDA	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Estudio Topográfico y replanteo	1.00	PA	45,000.00	45,000.00	
b)	Demolición canaleta exist.	105.90	MT3	850.00	90,015.00	
						135,015.00
II	cajon					
a)	Excavación	184.27	MT ³	950.00	175,052.70	
b)	Bote de Material, f=1.25	230.34	MT ³	400.00	92,135.00	
c)	Relleno Compactado fondo, s=2%	13.77	MT ³	850.00	11,701.95	
d)	H.A. losa fondo ϕ 3/8" a 20 cm AD	13.77	MT3	19,500.00	268,456.50	
e)	block 6", 5 líneas, 2 lados	232.98	MT ²	1,400.00	326,172.00	
f)	H.A. losa sup. ϕ 3/8" a 20 cm AD	12.71	MT ³	19,500.00	247,806.00	
g)	pañete muros interiores	232.98	mt2	650.00	151,437.00	
						1,272,761.15
III	BADÉN					
a)	demolicion batea	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
b)	hormigon ind. 210 kg/cm2	2.00	MT ³	8,000.00	16,000.00	
c)	mano obra general incluye curvas	1.00	pa	12,000.00	12,000.00	

						33,000.00
IV	MISCELANEOS					
a)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	8,500.00	8,500.00	
b)	Limpieza Final	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	
						28,500.00

SUB-TOTAL RD\$ 1,469,276.15

GASTOS INDIRECTOS					
a)	Dirección Técnica Responsable	10.0%	0.1	146,927.62	
b)	Gastos Administrativos	3.0%	0.03	44,078.28	
c)	Gastos de Transporte	4.0%	0.04	58,771.05	
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores	1.0%	0.01	14,692.76	
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.5%	0.045	66,117.43	
f)	Codia	0.1%	0.001	1,469.28	
g)	Supervisión	5.0%	0.05	73,463.81	
				405,520.22	

TOTAL RD\$ 1,874,796.37



Ing. Michelle Salazar Flores



Costos y Presupuestos de obras



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
PRESUPUESTO

OBRA: RECONSTRUCCION DE 500 MT2 DE ACERAS Y 500 MI DE CONTENES
DIRECCION: EN EL SECTOR CAONABO (PP)
SECTOR: Caonabo FECHA: 30/09/2025



PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Demolición con Compresor	HR	30	3100	93,000.00
Bote Demolicio	MT³	101.5	905.5	91,908.25
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 184,908.25
CONTENES Y ACERAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Excavación	MT3	145	570.7	82,751.50
Bote de Material	MT3	203	629.17	127,721.51
Relleno Compactado	MT3	145	1760.37	255,253.65
Preparación de Aceras	MT²	500	62	31,000.00
Preparación de Contenes	MT²	225	62	13,950.00
Aceras Frotada y Violinada	MT3	50	12633.37	631,668.50
Contenes	MT3	50	13894.42	694,721.00
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 1,837,066.16
MISCELANEOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Letreros Identificación de Obras	UD	1	7000	7,000.00
Limpieza Final	PA	1	25000	25,000.00
Pago Contrato Notario	UD	1	25000	25,000.00
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 57,000.00
SUBTOTAL:				RD\$ 2,078,974.41
GASTOS INDIRECTOS:				
DIRECCION TECNICA Y RESP.		10%		207,897.44
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%		62,369.23
GASTOS DE TRANSPORTE		3%		62,369.23
FONDO DE PENSION Y JUBILACIONES		1%		20,789.74
DISEÑO ARQUITECTONICO		0%		0.00
SEGURO Y FIANZAS		4.5%		93,553.85
CODIA		0.1%		2,078.97
SUPERVISION		0%		0.00
IMPREVISTO		0%		0.00
TOTAL:				RD\$ 2,528,033.00

Ing. Michelle Salazar F.

COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

AFIRMADO 9600 MTS2 EN LA URB. LAS COLINAS

Secto

Fecha:11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	2,880.00	MT ³	235.00	676,800.00	
b)	Transporte de Material	2,880.00	km	836.00	2,407,680.00	
c)	Colocacion de Material	2,880.00	MT ³	140.00	403,200.00	
						3,487,680.00
					TOTAL RD\$	3,487,680.00



Ing. Michelle Salazar F.



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

AFIRMADO 6921.56 MTS2 EN EL SECTOR NUEVO RENACER

Secto

Fecha:11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	2,076.00	MT ³	235.00	487,860.00	
b)	Transporte de Material	2,076.00	km	836.00	1,735,536.00	
c)	Colocacion de Material	2,076.00	MT ³	140.00	290,640.00	
						2,514,036.00
					TOTAL RD\$	2,514,036.00


Ing. Michelle Salazar F.



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

AFIRMADO 15,000 MTS2 EN EL SECTOR MAMA TINGO 2DA ETAPA

Secto

Fecha: 11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	4,500.00	MT ³	235.00	1,057,500.00	
b)	Transporte de Material	4,500.00	km	836.00	3,762,000.00	
c)	Colocacion de Material	4,500.00	MT ³	140.00	630,000.00	
						5,449,500.00
					TOTAL RD\$	5,449,500.00



Ing. Michelle Salazar F.



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

AFIRMADO 18844.55 MTS 2 EN EL SECTOR MAMA TINGO 1ERA ETAPA

Secto

Fecha: 11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	5,653.36	MT ³	235.00	1,328,539.60	
b)	Transporte de Material	5,653.36	km	836.00	4,726,208.96	
c)	Colocacion de Material	5,653.36	MT ³	140.00	791,470.40	
						6,846,218.96
					TOTAL RD\$	6,846,218.96



Ing. Michelle Salazar



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

AFIRMADO 10813.86 MTS2 EN EL SECTOR JESUS DE NAZARET

Secto

Fecha: 11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	3,244.15	MT ³	235.00	762,375.25	
b)	Transporte de Material	3,244.15	km	836.00	2,712,109.40	
c)	Colocacion de Material	3,244.15	MT ³	140.00	454,181.00	
						3,928,665.65
					TOTAL RD\$	3,928,665.65


Ing. Michelle Salazar F.

Costos y Presupuestos de obras



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

AFIRMADO 7279.85 MTS2 EN EL SECOTR ESPINOLA 3ERA ETAPA

Secto

Fecha: 11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	2,183.95	MT ³	235.00	513,228.25	
b)	Transporte de Material	2,183.95	km	836.00	1,825,782.20	
c)	Colocacion de Material	2,183.95	MT ³	140.00	305,753.00	
						2,644,763.45
					TOTAL RD\$	2,644,763.45



Ing. Michelle Salazar F.



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

AFIRMADO 7477.80 MTS 2 EN EL SENDERO DEL CACAO

Secto

Fecha:11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	2,243.34	MT³	235.00	527,184.90	
b)	Transporte de Material	2,243.34	km	924.00	2,072,846.16	
c)	Colocacion de Material	2,243.34	MT³	140.00	314,067.60	
						2,914,098.66
					TOTAL RD\$	2,914,098.66



Ing. Michelle Salazar F.



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

AFIRMADO 15,000 MT2 EN SECTOR LOS JARDINES SEGUNDA ETAPA

Secto

Fecha: 11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	4,500.00	MT ³	235.00	1,057,500.00	
b)	Transporte de Material	4,500.00	km	836.00	3,762,000.00	
c)	Colocacion de Material	4,500.00	MT ³	140.00	630,000.00	
						5,449,500.00
					TOTAL RD\$	5,449,500.00


Ing. Michelle Salazar F.



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

AFIRMADO 9,353.44 MT2 EN EL SECTOR BIJAO ADENTRO POR EL BOULEVAR

Fecha:11/09/2025

Secto

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	2,806.03	MT ³	235.00	659,417.05	
b)	Transporte de Material	2,806.03	km	836.00	2,345,841.08	
c)	Colocacion de Material	2,806.03	MT ³	140.00	392,844.20	
						3,398,102.33
					TOTAL RD\$	3,398,102.33


Ing. Michelle Salazar F.



Costos y Presupuestos de obras



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
PRESUPUESTO



OBRA: CONSTRUCCION DE DOS BADENES Y RECONSTRUCCION DE DOS BADENES
DIRECCION: EN LA URBANIZACION PRIMAVERAL
SECTOR: Primavera FECHA: 16/09/2025

PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Demolición con Compresor	HR	10	3100	31,000.00
Bote Demolicio	MT³	10.34	905.4	9,361.84
Excavación	MT3	22.06	557.59	12,300.44
Bote de Material	MT3	30.92	629.17	19,453.94
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 72,116.21
BADENES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Telford	MT³	10	4924.28	49,242.80
Piedra	MT³	11.04	1400	15,456.00
Hormigón 210 (Hormigonera); Fibr.Adict.	MT³	13.66	10916.9	149,124.85
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 213,823.65
MISCELANEOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Letreros Identificación de Obras	UD	2	7000	14,000.00
Limpieza Final	PA	1	15000	15,000.00
Pago Contrato Notario	UD	1	20000	20,000.00
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 49,000.00
SUBTOTAL:				RD\$ 334,939.86

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA Y RESP.	10%	33,493.99
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	10,048.20
GASTOS DE TRANSPORTE	3%	10,048.20
FONDO DE PENSION Y JUBILACIONES	1%	3,349.40
DISEÑO ARQUITECTONICO	0%	0.00
SEGURO Y FIANZAS	4.5%	15,072.29
CODIA	0.1%	334.94
SUPERVISION	0%	0.00
IMPREVISTO	0%	0.00

TOTAL: RD\$ 407,287.00

Ing. Michelle Salazar F.

COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
PRESUPUESTO



OBRA: RECONSTRUCCION DE OCHO BADENES
DIRECCION: EN LA CALLE PRIMERA DEL SECTOR LA ALTA GRACIA (PP)
SECTOR: La Altagracia FECHA: 29/09/2025

PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Demolición con Compresor	HR	35	3100	108,500.00
Bote Demolicio	MT³	56.3	905.5	50,979.65
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 159,479.65
RECONST. BADENES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Telford	MT³	16.08	4924.28	79,182.42
Hormigón 210 (Hormigonera); Fibr.Adict.	MT³	24.12	10916.9	263,315.63
Corte de Capa Asfáltica	ML	97.2	300	29,160.00
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 371,658.05
MISCELANEOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Letreros Identificación de Obras	UD	3	7000	21,000.00
Limpieza Final	PA	1	20000	20,000.00
Pago Contrato Notario	UD	1	20000	20,000.00
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 61,000.00
SUBTOTAL:				RD\$ 592,137.70

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA Y RESP.	10%	59,213.77
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	17,764.13
GASTOS DE TRANSPORTE	3%	17,764.13
FONDO DE PENSION Y JUBILACIONES	1%	5,921.38
DISEÑO ARQUITECTONICO	0%	0.00
SEGURO Y FIANZAS	4.5%	26,646.20
CODIA	0.1%	592.14
SUPERVISION	0%	0.00
IMPREVISTO	0%	0.00

TOTAL: RD\$ 720,039.00

Ing. Michelle Salazar F.

COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
PRESUPUESTO



OBRA: CONSTRUCCION DE OCHO BADENES
DIRECCION: EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN PRIMERA ETAPA (PP)
SECTOR: Salvador Then y Then 1era Etapa FECHA: 30/09/2025

CONST. BADENES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Excavación	MT3	99.8	570.7	56,955.86
Bote de Material	MT3	139.72	629.17	87,907.63
Telford	MT³	24.95	4924.28	122,860.79
Piedra	MT³	29.94	1400	41,916.00
Hormigón 210 (Hormigonera); Fibr.Adict.	MT³	24.95	10916.9	272,376.66
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 582,016.93
MISCELANEOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Letreros Identificación de Obras	UD	3	7000	21,000.00
Limpieza Final	PA	1	25000	25,000.00
Pago Contrato Notario	UD	1	20000	20,000.00
TOTAL DE LA PARTIDA:				RD\$ 66,000.00
SUBTOTAL:				RD\$ 648,016.93

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA Y RESP.	10%	64,801.69
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	19,440.51
GASTOS DE TRANSPORTE	3%	19,440.51
FONDO DE PENSION Y JUBILACIONES	1%	6,480.17
DISEÑO ARQUITECTONICO	0%	0.00
SEGURO Y FIANZAS	4.5%	29,160.76
CODIA	0.1%	648.02
SUPERVISION	0%	0.00
IMPREVISTO	0%	0.00
TOTAL:		RD\$ 787,989.00


Ing. Michelle Salazar F.

COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

AFIRMADO 8,211.20 MTS2 EN EL PROFESOR JUAN BOSCH

Secto

Fecha:11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	1,933.36	MT³	235.00	454,339.60	
b)	Transporte de Material	1,933.36	km	836.00	1,616,288.96	
c)	Colocacion de Material	1,933.36	MT³	140.00	270,670.40	
						2,341,298.96
					TOTAL RD\$	2,341,298.96



Ing. Michelle Salazar F.



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal


PRESUPUESTO

AFIRMADO 14,450 MT2 EN SECTOR LAS COLINAS SEGUNDA ETAPA

Secto

Fecha:11/09/2025

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	AFIRMADO					
a)	Material Tosca	3,235.50	MT ³	235.00	760,342.50	
b)	Transporte de Material	3,235.50	km	836.00	2,704,878.00	
c)	Colocacion de Material	3,235.50	MT ³	140.00	452,970.00	
						3,918,190.50
					TOTAL RD\$	3,918,190.50



Ing. Michelle Salazar F.



Costos y Presupuestos de obras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

SOLUCION PLUVIAL Y REPARACION DE CALLE EROSIONADA EN LOS ESPINOLAS

Fecha: 11-09-25

No	PARTIDA	CANTIDAD	UN.	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Acondicionamiento area trabajo (vias de acceso)	1.00	PA	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00	
b)	Reparaciones Varias	1.00	PA	RD\$ 16,000.00	RD\$ 16,000.00	
c)	Replanteo y niv. de Linea de Evacuacion (Topografia)	248.00	ML	RD\$ 150.00	RD\$ 37,200.00	
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a)	Excavacion y Bote con Equipos h = 0.40 m	833.28	MT ³	RD\$ 580.00	RD\$ 483,302.40	
b)	Sum. de Relleno clasificado para Sub-Base h = 0.30 m	481.00	MT ³	RD\$ 825.00	RD\$ 396,825.00	
c)	Nivelacion y Compactacion de Relleno de Sub-Base	481.00	MT3	RD\$ 250.00	RD\$ 120,250.00	
d)	Sum. de Relleno clasificado para Base h = 0.10 m	217.00	UD	RD\$ 1,030.00	RD\$ 223,510.00	
e)	Nivelacion y Compactcion de Relleno de Base	217.00	UD	RD\$ 250.00	RD\$ 54,250.00	
III	CONTENES Y ACERAS					
a)	Adecuacion de base para Conteny Acera	168.00	MT ³	RD\$ 125.00	RD\$ 21,000.00	
b)	Construccion de Contenes 0.50 x 0.28 m	168.00	PA	RD\$ 1,625.00	RD\$ 273,000.00	
c)	Construccion de Contenes 1.00 x 0.10 m	168.00	PA	RD\$ 1,488.00	RD\$ 249,984.00	
d)	Construccion de Imbornales	8.00	UD	RD\$ 35,000.00	RD\$ 280,000.00	
e)	Imprevisto 5%	1.00	UD			
IV	COLECTOR DE EVACUACION					

a)	Sum. Transp. de Tubos 48" Horm. Armado	64.50	ML	RD\$ 16,500.00	RD\$ 1,064,250.00	
a)	Sum. Transp. de Tubos 24" Horm. Armado	128.00	ML	RD\$ 4,100.00	RD\$ 524,800.00	
b)	Corte de Asfalto con maquina (un lateral)	72.00	ML	RD\$ 80.00	RD\$ 5,760.00	
c)	Excavacion y Bote con Equipos y a mano (talú)	605.36	MT³	RD\$ 850.00	RD\$ 514,556.00	
d)	Sum. Y Col. de Material de Base (Telfo)	6.00	MT³	RD\$ 1,700.00	RD\$ 10,200.00	
e)	Sum. de Mortero para Juntas (1mt3/290m)	1.60	MT³	RD\$ 5,500.00	RD\$ 8,800.00	
f)	M.O. Colocacion de Alcantarilla de 24" incluye moverla	128.00	ML	RD\$ 1,300.00	RD\$ 166,400.00	
f)	M.O. Colocacion de Alcantarilla de 48" incluye moverla	64.50	ML	RD\$ 2,400.00	RD\$ 154,800.00	
g)	Construcción de Registro (2.7 mts)	6.00	UD	RD\$ 48,655.00	RD\$ 291,930.00	
h)	Const, Imbornal de una Boca	8.00	UD	RD\$ 35,000.00	RD\$ 280,000.00	
j)	Relleno Reposición (Granzote Niv. Comp)	208.00	MT³	RD\$ 950.00	RD\$ 197,600.00	
k)	Reparaciones de averias	1.00	PA	RD\$ 32,000.00	RD\$ 32,000.00	
k)	Desembocadura de imbornales	5.00	PA	RD\$ 58,600.00	RD\$ 293,000.00	
n)	Limpieza Final	1.00	PA	RD\$ 15,000.00	RD\$ 15,000.00	
o)	Imprevisto 5%	1.00	UD			
V	MISCELANEOS					
a)	Señalización de seguridad	1.00	PA	RD\$ 8,000.00	RD\$ 8,000.00	
b)	Letrero o cartel de promotor	1.00	PA	RD\$ 15,000.00	RD\$ 15,000.00	
c)	Conexion con alcantarilla existente	1.00	PA	RD\$ 54,200.00	RD\$ 54,200.00	
d)	Limpieza final y Bote	1.00	PA	RD\$ 12,000.00	RD\$ 12,000.00	

TOTAL de DIRECTOS RD\$

RD\$ 5,808,617.40

GASTOS INDIRECTOS			
a)	Dirección Técnica Responsable	10%	RD\$ 580,861.74
b)	Gastos Administrativos	3%	RD\$ 174,258.52

c)	Gastos de Transporte	3%		RD\$ 174,258.52
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores	1%		RD\$ 58,086.17
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.5%		RD\$ 261,387.78
f)	Codia	1%		RD\$ 58,086.17
g)	Supervisión	0%		

TOTAL de INDIRECTOS RD\$

RD\$ 1,306,938.92

ITBIS:

RD\$ 128,080.01

TOTAL

RD\$

7,243,636.33

Ing. Michelle Salazar





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
PRESUPUESTO



OBRA: CONSTRUCCION DE UN BADEN Y CABEZALES
DIRECCION: EN EL SECTOR BARRIO LINDO HATILLO
SECTOR: Barrio Lindo Hatillo FECHA: 23/09/2025

BADÉN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Excavación de Terreno con Equipos	MT3	22	2310	50,820.00
Bote de Material	MT3	50	629.17	31,458.50
Relleno Compactado	MT3	35	1757.67	61,518.45
Zapata Muro Hormigón Armado	MT³	9.8	22161.26	217,180.35
Colocacción de Tubería de Hormigon	ML	30	5031.84	150,955.20
Hormigón 210 (Hormigonera); Fibr.Adict.	MT³	28	10916.9	305,673.20
Cabezal de descarga	MT3	6.8	60799.89	413,439.25

TOTAL DE LA PARTIDA: RD\$ 1,231,044.95

MISCELANEOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Letreros Identificación de Obras	UD	1	7000	7,000.00
Limpieza Final	PA	1	10000	10,000.00
Pago Contrato Notario	UD	1	25000	25,000.00

TOTAL DE LA PARTIDA: RD\$ 42,000.00

SUBTOTAL: RD\$ 1,273,044.95

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA Y RESP.	10%	127,304.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	38,191.35
GASTOS DE TRANSPORTE	3%	38,191.35
FONDO DE PENSION Y JUBILACIONES	1%	12,730.45
DISEÑO ARQUITECTONICO	0%	0.00
SEGURO Y FIANZAS	4.5%	57,287.02
CODIA	0.1%	1,273.04
SUPERVISION	0%	0.00
IMPREVISTO	0%	0.00

TOTAL: RD\$ 1,548,023.00

Ing. Michelle Salazar F.

COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

DRENAJE PLUVIAL , ALCANTARILLAS DE 36"
EN SECTOR WILLIAMS MIESES, SAN FRANCISCO MACORIS

Secto williams mieses

Fecha: 13/10/2025

No.	PARTIDA	CANTIDA	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Estudio Topográfico y replanteo	1.00	PA	60,000.00	60,000.00	
b)	Demolición aceras y contenes existentes	1.00	pa	45,000.00	45,000.00	
						105,000.00
II	movimiento de tierra					
a)	Excavación colocacion alcantarillas 36"	202.50	MT3	570.70	115,566.75	
b)	Bote de Material,f=1.25	253.13	MT³	629.17	159,258.66	
c)	relleno comp. Asiento alcantarillas	20.25	mt3	1,760.37	35,647.49	
d)	relleno de reposicion sobre alcantarillas	101.25	MT3	1,760.37	178,237.46	
e)	preparacion aceras	700.00	mt2	62.00	43,400.00	
f)	preparacion contenes	700.00	mt2	62.00	43,400.00	
g)	registros pluviales	5.00	uds	46,500.00	232,500.00	
						808,010.36
III	RELLENO COMPACTADO					
a)	suministro y colocacion alacntarillas de 36"	90.00	ml	14,000.00	1,260,000.00	
b)	construcion contenes	68.95	mt3	13,894.42	958,020.26	
c)	aceras frotadas y violinadas	68.95	mt3	12,633.37	871,070.86	
d)	baden (8.3*1.50*0.75)	9.34	mt3	8,500.00	79,368.75	
e)	imbornales de una boca	2.00	uds	36,500.00	73,000.00	

					3,241,459.87
IV	MISCELANEOS				
a)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
b)	Bote y Limpieza Final	1.00	PA	35,000.00	35,000.00
					43,500.00
					SUB-TOTAL RD\$ 4,197,970.23

GASTOS INDIRECTOS				
a)	Dirección Técnica Responsable	10.0%	0.1	419,797.02
b)	Gastos Administrativos	3.0%	0.03	125,939.11
c)	Gastos de Transporte	4.0%	0.04	167,918.81
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores	1.0%	0.01	41,979.70
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.5%	0.045	188,908.66
f)	Codia	0.1%	0.001	4,197.97
g)	Supervisión	0.0%	0.00	0.00
				948,741.27

TOTAL RD\$	5,146,711.50
-------------------	---------------------

Ing. Michelle Salazar Flores

Costos y Presupuestos de obras

